

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń sala 018

Obiekt lub rodzaj robót: **roboty budowlane**

Lokalizacja: **Bielsko-Biała, Juliusza Słowackiego 21**

Inwestor: **Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego,
43-300 Bielsko-Biała, ul. Juliusza Słowackiego 21**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń sala 018		
1	Rozdział	Sala 018.		
1.1	Element	Roboty malarskie		
1.1.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(7,00*2+13,80*2)*4,17	173,472000	
		13,8*7,0	96,600000	
		RAZEM:	270,072000	m2 270,07
1.1.2	KNR 202/815/1	Gładz gipsowa na ścianach, 1-warstwowa przyjęto 30% powierzchni.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		270,07*0,3	81,021000	
		RAZEM:	81,021000	m2 81,02
1.1.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe i poziome Krotność=2		m2 270,07
1.1.4	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne /higieniczne, kolory półpełne/		
		Wyliczenie ilości robót:		
		270,07-62,40	207,670000	
		RAZEM:	207,670000	m2 207,67
1.1.5	KNR 401/1209/10 (2)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0 m2 - wyszpachlowanie pęknięć, odświeżenie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,55*1,35*2,5*1	8,606250	
		(2,55*2+1,35)*0,6*1,5	5,805000	
		RAZEM:	14,411250	m2 14,41
1.1.6	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - lamperia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(7,00*2+13,80*2)*1,5	62,400000	
		RAZEM:	62,400000	m2 62,40
1.1.7	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,6*0,2*16*4	7,680000	
		RAZEM:	7,680000	m2 7,68
1.1.8	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne 0,5"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,44*4	17,760000	
		RAZEM:	17,760000	m 17,76
1.1.9	KNR 401/1212/31 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-100 mm, 2-krotne - 2"		m 4,44
	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej		m2 15,00
	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2		m2 15,00
	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15,00*0,06	0,900000	
		RAZEM:	0,900000	m3 0,90
	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km		m3 0,90
	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie ziemi na wysypisku		m3 0,90

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	Sala 018.	
1.1	Roboty malarskie	
	Sala 018.	
		Razem Sala 018. netto
	Suma elementów kosztorysu	

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Razem Remont pomieszczeń sala 018 netto	